



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ  
Τηλ . 213 2052 508, 518  
e-mail: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

ΑΔΑ

**Πεντέλη, 27-02-2024**  
**Αρ. Πρωτ.:2547/28.02.2024**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

**• ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ**

**\*επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή 4 σελίδων**

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: μέχρι 6.200,00€ συμπεριλαμβ. φπα**

**ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, τηλ 2132052556/575/513**

Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσό ητα	Τιμή Μονάδ ος χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικ ός Παρατ ηρητη ρίου	Τιμή Παρατ ηρητη ρίου
1							

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

**Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. .**

**Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.**

**(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)**

**Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο Προμηθειών, (κτήριο Δ, 1<sup>ος</sup> όροφος) σε κλειστό φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, στον οποίο απαραίτητως θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες,**

**μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 05/03/2024 και ώρα 14:30**

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Οι εργασίες αφορούν :

### **A) ΝΕΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ**

**1) Αντικατάσταση της μπαλκονόπορτας του γραφείου** προϊσταμένου της Β' Παιδιατρικής διαστάσεων 1,55X2,55μ , με κούφωμα αλουμινίου δίφυλλο-ανοιγόμενο-θερμομονωτικό, με σίτα συρόμενη , διπλούς υαλοπίνακες 4-16-5 με λάστιχο μέσα-έξω και με εσωτερική διαμόρφωση σε καΐτια ανά δύο σε κάθε φύλλο με οριζόντια τραβέρσα. Τοποθέτηση μονωτικού σφραγιστικού παρεμβλήματος περιμετρικά για σφράγιση αρμών μέσα κ έξω καθώς επίσης και ελαστομερούς μαστίχης .Επιδιόρθωση του σοβά στους λαμπάδες σε περίπτωση που απαιτηθεί.

**2) Αντικατάσταση του παραθύρου του γραφείου των θερμαστών** διαστάσεων 1,30X1,36μ, με κούφωμα αλουμινίου δίφυλλο, ανοιγόμενο θερμομονωτικό με ανάκληση, με σίτα κατακόρυφης κίνησης, διπλούς υαλοπίνακες 4-16-5 με λάστιχο μέσα-έξω. Τοποθέτηση μονωτικού σφραγιστικού παρεμβλήματος περιμετρικά για σφράγιση αρμών μέσα κ έξω καθώς επίσης και ελαστομερούς μαστίχης. Επιδιόρθωση του σοβά στους λαμπάδες σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

Τα κουφώματα θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ή χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή, βιομηχανικής κατασκευής από διατομές αλουμινίου ελαχίστου πάχους τοιχώματος 1,5mm, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 2015 παραγωγική διαδικασία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 και θα φέρουν σήμανση CE.

Τα κουφώματα θα εξασφαλίζουν πλήρως την υδατοστεγανότητα, ανεμοστεγανότητα ηχομόνωση και θερμομόνωση.

Τα υφιστάμενα κουφώματα θα αποξηλωθούν ώστε να μην προκληθούν βλάβες στα δομικά στοιχεία της υπάρχουσας υποδομής, οποιαδήποτε ζημιά θα αποκατασταθεί από τον ανάδοχο. Η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών βαρύνει τον ανάδοχο.

### **B) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ**

#### **B.1) -2<sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ-**

##### **Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ**

1. Αλλαγή σφραγιστικών ελαστικών παρεμβλημάτων σε όλα τα παράθυρα (τεμάχια 30).
2. Παράθυρο στο λουτρό του 406 , επισκευή μηχανισμού ανάκλησης.
3. Παράθυρα στα 404,410,413,407,408,409 ρυθμίσεις.
4. Παράθυρο 403 αλλαγή κλειδαριάς.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ

**Ρύθμιση και στα δύο παράθυρα. Τοποθέτηση σήτας** κατακόρυφης κίνησης στο ένα εξ αυτών.

**B.2) -ΙΣΟΓΕΙΟ-**

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Παράθυρο εξεταστηρίου στα εμπύρετα , ρύθμιση ή αντικατάσταση ανάκλησης.  
**Τοποθέτηση σήτας** κατακόρυφης κίνησης.

## ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ

**Τοποθέτηση σήτας** (1,10X1,75) συρόμενης στο ήμισυ του ανοίγματος, αντικατάσταση στα ράουλα και στα δύο φύλλα του παραθύρου.

**B.3) -Β' ΚΤΗΡΙΟ-**

1. Παράθυρο γραμματείας ενδοκρινολογικού , ρύθμιση και αλλαγή όλων των σφραγιστικών ελαστικών παρεμβλημάτων
2. Παράθυρο φυσικοθεραπείας ,αντικατάσταση ελαστικών παρεμβλημάτων, ρύθμιση μεντεσέδων.
3. **Τοποθέτηση σήτας** σε πέντε παράθυρα ως ακολούθως:

Γραφείο φυσικοθεραπείας στον όροφο

Κλιμακοστάσιο

Εργαστήριο , στο μεσαίο και στο δεξί παράθυρο.

Γραφείο ιατρού στο δεξί παράθυρο.

**B.4) -Γ' ΚΤΗΡΙΟ-**

Μπαλκονόπορτα σαλονιού κλινικής ,ρυθμίσεις και αντικατάσταση μηχανισμού και κλειδαριάς στα μέσα και έξω φύλλα.

**Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

1. Τοποθέτηση σιδεριάς στο παράθυρο της φυσικοθεραπείας στο Β' Κτήριο.
2. Τοποθέτηση κουπαστής στη μικρή σκάλα που οδηγεί στη Β' είσοδο των εξωτερικών Ιατρείων και στις δύο πλευρές. (ο σχεδιασμός θα είναι ακριβώς ίδιος με της υφιστάμενης κουπαστής, ήτοι οι σιδηροσωλήνες θα έχουν διατομές 3/4" οι τρεις και 11/2" ο επάνω, και το μήκος θα είναι περίπου 1.50 μέτρο).

Σε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός, μικρουλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία – ακόμη και εάν αυτή δεν κατονομάζεται ρητώς - που έχει ως στόχο την κάλυψη των ως άνω περιγραφόμενων αναγκών .

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές.

**Ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών**

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συνθήκες εκτέλεσης των επισκευών είναι ειδικές, καθώς :

Α) Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Β) Μέρος των εργασιών ίσως απαιτηθεί να γίνει Σαββατοκύριακα, έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Γ) Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την προστασία και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον πάσης φύσεως εξοπλισμό και εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου – σε περίπτωση, πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση τους.

**Για τους παραπάνω λόγους, οι διαγωνιζόμενοι, πριν υποβάλλουν την προσφορά τους, θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους χώρους που σχετίζονται με τις εν λόγω εργασίες σε συνεννόηση με την τεχνική Υπηρεσία και να δηλώσουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση όλων των συνθηκών που επικρατούν.**

**Υποχρεώσεις του Ανάδοχου**

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

Να μεταφέρει και να απομακρύνει όλα τα υλικά σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου, με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών.

Να λάβει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη. Θα είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και οι κάθε είδους καταβολές προς το ΙΚΑ για όλο το προσωπικό, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

Να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τους κανόνες της καλής τέχνης και τεχνικής κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Να λάβει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη διενέργεια των επισκευών. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με άριστης ποιότητας υλικά (θα φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά), ενώ ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- 4 -

Να ελέγξει, μετά το πέρας των εργασιών, την εγκατάσταση για τυχόν δυσλειτουργίες και, σε περίπτωση προβλημάτων, να επέμβει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

#### **Παράδοση των χώρων**

Οι χώροι θα παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση, αφού πρώτα ελεγχθούν και παρασχεθεί η σχετική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.