

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πεντέλη, 22/11/2023
Αρ. Πρωτ.:
13508/24.11.2023

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 € συμπ ΦΠΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η **τεχνική προσφορά** με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στον εν λόγω φάκελο τοποθετείτε

- **Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου ότι έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών και των ειδικών τοπικών συνθηκών οι υποψήφιοι.**

Β. Κλειστός φάκελος Επί ποινή Αποκλεισμού, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η **οικονομική προσφορά** και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εμβαδόν δώματος περίπου 9,00μΧ 6,00μ =54,00μ²

Το δώμα είναι επικαλυμμένο με τσιμεντόπλακες και υπάρχει περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων διατομής 15 εκ πλάτος, 10 εκ ύψος και μήκους 19,40 μ.

Στο κεντρικό τμήμα του δώματος έχει κατασκευαστεί δίρριχτη στέγη εμβαδού

(5,30μΧ 2,00μ)Χ2=21,20μ² συνολικά.

Η στέγη αποτελείται από οπλισμένους υαλοπίνακες διαστάσεων 0,60μΧ1,90μ. τοποθετημένους επί μεταλλικής κατασκευής (8 τεμάχια σε κάθε μία από τις δύο πλευρές).

Κατά μήκος της κορυφογραμμής και σε πέντε σημεία εγκάρσια σε αυτήν (σχηματίζοντας πέντε παράλληλες σειρές που απέχουν μεταξύ τους περίπου 1,10μ) έχουν τοποθετηθεί κεραμίδια με κονίαμα .

Οι απαραίτητες εργασίες περιλαμβάνουν:

Αποξήλωση μετά προσοχής όλων των υαλοπινάκων και των αποκολλημένων κεραμιδιών. Συντήρηση του υποκείμενου μεταλλικού σκελετού έδρασης των υαλοπινάκων αποτελούμενου από διατομές τύπου T : τρίψιμο με συρματοβουρτσα οξειδωμένων επιφανειών , επάλειψη με αντισκωριακό, ελαιοχρωματισμός. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων οπλισμένων υαλοπινάκων (αρμέ 6χιλιοστών) στη θέση των παλαιών εξασφαλίζοντας τη στεγάνωση σε όλη την περίμετρο επαφής με τα μεταλλικά T. Αντικατάσταση των κεραμιδιών όπου απαιτείται και επαρκής στήριξή τους με νέα κόλλα η /και κονίαμα.

Για το υπόλοιπο δώμα εργασίες:

Εκρίζωση ζιζανίων, βρύων κλπ., καθαρισμός της επιφάνειας του δώματος και του περιμετρικού καναλιού ομβρίων από σαθρά υλικά.

Μεταφορά στο έδαφος των τσιμεντοπλακών που έχουν στοιβαχθεί παραπλεύρως της στέγης.

Επισκευή/συμπλήρωση αρμών στις τσιμεντόπλακες. Στα κοιλώματα (π.χ. σημεία όπου έχουν σκαφτεί/σπάσει οι τσιμεντόπλακες) θα γεμίσουν με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με στεγανωτικό γαλάκτωμα.

Υγρομόνωση όλης της επιφάνειας δώματος, καναλιού , καπάκια στηθαίου, μετώπες στέγης (πλην υαλοπινάκων, κεραμιδιών) με ειδικό επαλειφόμενο προστατευτικό προϊόν, υδατικής βάσης φθοροπολυμερές , ώστε να σφραγιστούν οι πόροι και οι αρμοί και να σταματήσει η διαδικασία διάβρωσης. Το προϊόν θα είναι ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία και δεν θα αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Θα εφαρμοστεί αστάρι 2 συστατικών, και η τελική επάλειψη θα είναι με δύο χέρια, και στο τέλος θα εφαρμοστεί προστατευτικό βερνίκι. Όπου απαιτηθεί θα τοποθετηθεί πολυουρεθανική μαστίχη. Στα σημεία διέλευσης των σωλήνων καλοριφέρ η παρέμβαση θα γίνει όπου είναι εφικτό.

Ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συνθήκες εκτέλεσης των επισκευών είναι ειδικές, καθώς :

A) Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

B) Μέρος των εργασιών ίσως απαιτηθεί να γίνει Σαββατοκύριακα, έπειτα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Γ) Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την προστασία και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον πάσης φύσεως εξοπλισμό και εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου – σε περίπτωση, πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση τους.

Για τους παραπάνω λόγους, οι διαγωνιζόμενοι, πριν υποβάλλουν την προσφορά τους, θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους χώρους που σχετίζονται με τις εν λόγω εργασίες για να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών που επικρατούν και να λάβουν αντίστοιχη βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία.

Υποχρεώσεις του Ανάδοχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

- Να μεταφέρει και να απομακρύνει όλα τα υλικά σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου, με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών.
- Να λάβει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη. Θα είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και οι κάθε είδους καταβολές προς το ΙΚΑ για όλο το προσωπικό, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.
- Να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Να λάβει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη διενέργεια των επισκευών. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με αρίστης ποιότητας υλικά εγκεκριμένα από την Τεχνική Υπηρεσία (θα φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά), ενώ ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Να ελέγξει, μετά το πέρας των εργασιών, την εγκατάσταση για τυχόν δυσλειτουργίες και, σε περίπτωση προβλημάτων, να επέμβει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

Παράδοση των χώρων

Η παράδοση των χώρων θα γίνει αφού παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και ελεγχθούν και παρασχεθεί η σχετική έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

ΠΛΗΡ/ΙΕΣ : κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΙΜΟΥΛΗ 213 2052556/575/555 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη ΤΚ 15236 και στο Γρ. Προμηθειών (Κτήριο Δ) του νοσοκομείου.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. **έως ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2023 & ώρα 14:30 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ