



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 29.08.2024
Αρ. Πρωτ.: 10098/02.09.2024

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

Αποκατάσταση διαρροών σε πέντε σημεία διάφορων δικτύων του Νοσοκομείου

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :5.000€ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%

***επισυνάπτονται προδιαγραφές**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι και ΔΕΥΤΕΡΑ 09/09/2024** και **μέχρι τις 9:00 π.μ.**

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο έργου

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

- 1) Επισκευή σε στήλη θερμαντικών σωμάτων διατομής 1 1/4" στο ισόγειο του κτιρίου, η οποία απαιτεί και επέμβαση στις οριζόντιες σωλήνες διανομής (διατομής 2 1/2") εντός της ψευδοροφής του υπογείου. Αποκατάσταση της μόνωσης των σωληνώσεων.
- 2) Αντικατάσταση γωνίας και τμήματος σωλήνας (διατομής 2 1/2") που παρουσιάζει διαρροή σε παρακείμενο στα μαγειρεία χώρο. Αποκατάσταση της μόνωσης των σωληνώσεων.
- 3) Αντικατάσταση τμήματος σωλήνας μήκους περίπου 18 m (διατομής 3") που παρουσιάζει διαρροές σε διάφορα σημεία στον διάδρομο του υπογείου. Αποκατάσταση της μόνωσης των σωληνώσεων.
- 4) Αποκατάσταση διαρροών με αντικατάσταση γραφιτούχων παρεμβυσμάτων με σύρμα σε δύο ατμοφράκτες διατομής DN100 στο λεβητοστάσιο.
- 5) Αποκατάσταση διαρροών με αντικατάσταση διπλού παρεμβύσματος διατομής DN300 στον εναλλάκτη ενός εκ των boiler παραγωγής ζεστού νερού χρήσης στο λεβητοστάσιο. Θα απαιτηθεί και αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων στα φλαντζωτά τμήματα των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής που τροφοδοτούν τον εναλλάκτη.

2. Εκτέλεση του έργου / Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει όλα τα υλικά σε χώρο του έργου και να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από τις εργασίες από τον χώρο του Νοσοκομείου, με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με αρίστης ποιότητας υλικά με αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος, μετά το πέρας των εργασιών θα ελέγξει την εγκατάσταση για τυχόν δυσλειτουργίες και σε περίπτωση προβλημάτων είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με την προσφορά του βεβαίωση ενημέρωσης ότι επισκέφθηκε το Νοσοκομείο και έλαβε γνώση για το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων και των συνθηκών για την πραγματοποίηση των εργασιών.

3. Προσωπικό αναδόχου – Ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με έμπειρο προσωπικό του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς το ΙΚΑ για όλο το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.

4. Παράδοση του έργου

Η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού ελεγχθεί η αποκατάσταση των ανωτέρω διαρροών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το έργο το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

