

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ANNA ΡΙΣΤΑ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη 22/05/2023  
Αρ. Πρωτ.: 6916

### **ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για τον:

### **Χρωματισμό του κλιμακοστασίου της ανακαινισμένης Β' παιδιατρικής-Νευρολογικής κλινικής, καθώς και τον χρωματισμό -στεγανοποίηση της οροφής της μαρμάρινης εισόδου του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης**

**ΣΧΕΤ:** Η υπ.αριθμ. 6044/19-5-2023 Απόφαση Αν. Διοικήτριας, για την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης προμήθειας ειδών σκίασης (ΑΔΑ:9ΧΔ5469Η24-ΒΚΕ)

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ 24%**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

#### **Κλιμακοστάσιο Β' Π-Νευρολογικής**

Πριν από την εφαρμογή των νέων χρωματισμών θα αφαιρεθούν όλοι οι παλαιοί χρωματισμοί και τα σαθρά τμήματα, θα καθαριστούν οι επιφάνειες με μεγάλη επιμέλεια και θα στοκαριστούν-σπατουλαριστούν. Θα χρησιμοποιηθούν υλικά χρωματισμών (πλαστικό οικολογικό) αρίστης ποιότητας εγκεκριμένα σύμφωνα με ISO 9002 και με επίσημα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων Ινστιτούτων. Η χρήση των υλικών δεν θα πρέπει να προκαλεί επικίνδυνες οσμές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο εργαζόμενο προσωπικό του αναδόχου και στη μελλοντική λειτουργία του κτηρίου. Η εφαρμογή θα γίνει με ένα χέρι αστάρι και δύο στρώσεις χρώματος

Θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών.

Η επιφάνεια ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 126,00μ<sup>2</sup>

#### **Οροφή της κεντρικής εισόδου**

Πριν από την εφαρμογή των νέων χρωματισμών θα καθαιρεθούν όλα τα επιχρίσματα που έχουν φθαρεί από υγρασία - η οποία προέρχεται από τα όμβρια ύδατα και το παλιό μαρμάρινο δάπεδο του υπεράνω εξώστη, στη συνέχεια θα αποκαλυφθούν οι οπλισμοί κατά το τμήμα που είναι δυνατόν, θα τριφτούν με συρματόβουρτσα θα πλυθούν και θα περαστούν με ειδικό υλικό -ενισχυτικό πρόσφυσης με αναστολέα διάβρωσης - και στη συνέχεια θα σοβατιστούν με επισκευαστικό κονίαμα. Το πάχος των επιχρισμάτων που θα αποξηλωθούν υπολογίζεται στα 2 εκ. και ενδεχομένως τοπικά έως 4 εκ. και η συνολική επιφάνεια στα 15,00μ<sup>2</sup> κατά προσέγγιση.

Το υπερκείμενο μαρμάρινο δάπεδο είναι απαραίτητο να στεγανοποιηθεί πλήρως με ειδικό επαλειφόμενο προστατευτικό προϊόν, διαφανές,

υδατικής βάσης φθοροπολυμερές , ώστε να σφραγιστούν οι πόροι και οι αρμοί και να σταματήσει η διαδικασία διάβρωσης. Το προϊόν θα είναι ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία και δεν θα αλλοιώνει το χρώμα του μαρμάρου , ούτε θα αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Πριν την εφαρμογή θα γίνει προσεκτικός καθαρισμός του δαπέδου και θα αποκατασταθούν οι αρμοί όπου απαιτείται με τα κατάλληλα υλικά αρμολόγησης.

Οι χρωματισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

### **Ειδικές συνθήκες εκτέλεσης εργασιών –υποχρεώσεις αναδόχου.**

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συνθήκες στο χώρο του Νοσοκομείου είναι ειδικές γιατί :

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν χωρίς καμία διατάραξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, οπότε στην περίπτωση του κλιμακοστασίου θα πρέπει να αποκλειστεί ο χώρος ώστε να προστατευτεί η ΜΕΘ από τη σκόνη και στην περίπτωση της οροφής της εισόδου θα πρέπει να μη χρησιμοποιείται η κυρία είσοδος του Νοσοκομείου για το διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες.

Μέρος των εργασιών (το πιο πιθανόν είναι ότι το σύνολο των εργασιών) ίσως απαιτηθεί να γίνει Σαββατοκύριακα σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

Πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την προστασία και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα πάσης φύσεως υλικά και εγκαταστάσεις του νοσοκομείου (τοποθέτηση προστατευτικών νάυλον και ενδεχομένων προσωρινών χωρισμάτων γυψοσανίδας).

Για τους παραπάνω λόγους, οι διαγωνιζόμενοι πριν υποβάλλουν την προσφορά τους πρέπει να επισκεφθούν τους συγκεκριμένους χώρους και να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών. που επικρατούν και να προμηθευτούν από την Τεχνική Υπηρεσία τη σχετική βεβαίωση.

Η απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης από το χώρο θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

Θα κατασκευαστεί τοπικό ικρίωμα που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές.

### **Εκτέλεση του έργου / Δικαιώματα και υποχρεώσεις**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και να απομακρύνει όλα τα υλικά σε χώρο εκτός του εσωτερικού του νοσοκομείου , με δική του ευθύνη και δαπάνη και να κάνει χρήση όλων των αναγκαίων μέσων για την περαίωση των εργασιών .

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους νόμους, τους κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής , τα διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από έμπειρο προσωπικό και με αρίστης ποιότητας υλικά με αντίστοιχα πιστοποιητικά, τα οποία θα έχουν την

έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών . Ο ανάδοχος, μετά το πέρας των αντικαταστάσεων θα ελέγξει την εγκατάσταση για τυχόν διαρροές ή άλλη δυσλειτουργία και σε περίπτωση προβλημάτων είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει στην εγκατάσταση για την διόρθωση και την βελτίωση αυτής με έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο.

### **Προσωπικό αναδόχου – Ασφαλιστικές υποχρεώσεις**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την επισκευή με έμπειρο προσωπικό του οποίου είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι κάθε είδους καταβολές προς το ΙΚΑ για όλο το προσωπικό του αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο.

### **Παράδοση των χώρων**

Η παράδοση των χώρων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού ελεγχτούν όλες οι επιφάνειες . Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου θα είναι 20 ημέρες.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): κα ΨΙΜΟΥΛΗ 213 2052 513 / 556**

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr) μέχρι και την Τετάρτη 14-06-2023** και μέχρι τις **10:00 π.μ.**

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**